

御 見 積 書

見積No2026-〇〇〇

山形市〇〇町〇丁目〇〇-〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

2026年8月1日

工事名 山形市〇〇町〇丁目〇〇-〇〇
内管工事費用算出モデル
ガス新設工事

山 形 市 白 山 三 丁 目 1 番 3 1 号
山 形 ガ ス 株 式 会 社
T e l 023-623-0085 F a x 023-624-1447

下記金額御見積いたします

合計金額
(消費税抜) ¥ 212,513

[税込価格 233,764
消費税等額 21,251]

--	--	--	--

001

種 類	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE管	25A	m	9	3,010	27,090	
メネジロングエルボ	25A	個	1	3,767	3,767	
PLS-F管	25A	m	3	7,690	23,070	
PLS-F管	20A	m	0.5	6,210	3,105	
フレキ配管ガス栓ライン工事	1栓・2栓	栓	2	30,000	60,000	
メーターユニット	25A GMU333WG-11	個	1	10,350	10,350	
UIガス栓	20A G331U5	個	1	6,870	6,870	
ULガス栓	15A G334U5	個	1	5,760	5,760	
検圧プラグ	GKP-1	個	1	2,220	2,220	
支持金具	SUS	カ所	4	1,650	6,600	

種 類	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロケーターワイヤー		m	9	250	2,250	
まもるシート		m	9	300	2,700	
掘削埋戻し		m	9	4,000	36,000	
床穴あけ補修		カ所	1	1,500	1,500	
バルブ取付	25A	個	1	1,550	1,550	
バルブ取付	20A	個	1	1,380	1,380	
バルブ取付	15A	個	1	1,200	1,200	
器具接続	20A	カ所	1	3,000	3,000	
器具接続	15A	カ所	1	2,250	2,250	
メーター取付	6m ³ 以下	台	1	2,700	2,700	
法定福利費		式	1		9,151	
合 計					212,513	

新築の戸建木造住宅とします。

ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(9m)

ガスメーター以降は、フレキ配管を使用

ガス機器 2台 a.24号ふろ給湯器 b.ビルトインコンロ

基礎・外壁貫通における穴あけ及び補修は見積りには含みません